

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Ville de NIVILLAC

SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX USEES DE LA VILLE DE NIVILLAC

Désignation des prestations	Unité	Prix unitaires €HT	Quantités	Montant €HT
PHASE 1 - ETAT DES LIEUX DES DONNEES DISPONIBLES ET PRÉDIAGNOSTIC				
Reunion de lancement, presentation de l'étude et collecte de données	Forfait		1	
Visites de terrain				
Ouvrages et Station	Forfait		1	
Regards	Unité		50	
Etat des lieux du système d'assainissement				
Mise à jour des plans des réseaux	Forfait		1	
Synoptiques de fonctionnement et autosurveillance	Forfait		1	
Plan de synthèse du réseau et des désordres recensés	Forfait		1	
Fiches des postes de refoulement (12 unités)	Forfait		1	
La station d'épuration	Forfait		1	
Etude des apports				
Analyse des abonnés raccordés	Forfait		1	
Estimation des débits d'apport théoriques	Forfait		1	
Etude des apports spécifiques - enquête et estimation des rejets	Forfait		1	
Projection de l'urbanisation	Forfait		1	
Etude du milieu récepteur	Forfait		1	
Programme d'urgence et mise en place de la phase 2	Forfait		1	
Rapport et restitution de la phase 1	Forfait		1	
TOTAL PHASE 1				
PHASE 2 - CAMPAGNE DE MESURES DE DEBITS ET DES CHARGES POLLUANTES				
Campagne de mesures hydrauliques (Nappe Haute) sur 3 semaines				
Mesures de débits gravitaires	Unité		1	
Mesures ampérométrique PR Ville Jossy et enregistreur	Unité		1	
Mesures de surverse vers le milieu récepteur	Unité		3	
Mesures de pollution par temps sec - bilan 24 h	Unité		1	
Suivi de la pluviométrie	Unité		1	
Localisation des apports d'eaux claires permanentes (inspections nocturnes)	Unité		2	
Exploitation des enregistrements, de l'autosurveillance et rapport	Forfait		1	
Tarage des pompes en place	Forfait		1	
Suivi des niveaux de nappe	Forfait		1	
Analyse échantillon amont lagunes	Unité		1	
Analyse échantillon aval lagunes	Unité		1	
Rapport et restitution de la phase 2	Forfait		1	
Campagne de mesures hydrauliques (Nappe Basse) sur 2 semaines				
Mesures de débits gravitaires	Unité		1	
Mesures ampérométrique PR Ville Jossy et enregistreur	Unité		1	
Mesures de surverse vers le milieu récepteur	Unité		3	
Suivi de la pluviométrie	Unité		1	
Exploitation des enregistrements, de l'autosurveillance et rapport	Forfait		1	
Suivi des niveaux de nappe	Forfait		1	
Analyse échantillon amont lagunes	Unité		1	
Analyse échantillon aval lagunes	Unité		1	
Rapport et restitution de la phase 2	Forfait		1	
TOTAL PHASE 2				
PHASE 3 - LOCALISATION PRECISE DES ANOMALIES ET DES DYSFONCTIONNEMENTS DU RESEAU				
Inspections visuelles et télévisuelles (ITV)	m		3000	
Tests à la fumée	m		2000	
Contrôles de conformité de branchements + fiche de visite avec plan	Unité		100	
Inspections visuelles boîtes de branchement en nappe haute temps sec	Unité		200	
Rapport de phase 3	Forfait		1	
TOTAL PHASE 3				
PHASE 4 - DIAGNOSTIC ET SOLUTIONS D'AMENAGEMENTS				
Diagnostic	Forfait		1	
Solutions d'aménagement	Forfait		1	
Analyse de Gestion patrimoniale	Forfait		1	
Rapport et restitution de la phase 4	Forfait		1	
TOTAL PHASE 4				
PHASE 5 - ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES				
Élaboration du schéma directeur d'assainissement collectif des eaux usées	Forfait		1	
Formalisation et restitution du Schéma directeur d'assainissement	Forfait		1	
TOTAL PHASE 5				
MONTANT TOTAL H.T.				
T.V.A. 20 %				
MONTANT TOTAL T.T.C.				