

Désignation des ouvrages		U	Qté	P.U € H.T	Montant € H.T
II.3	EVAPORATEURS Ensemble complet suivant CCTP y compris toutes sujétions, supportage et accessoires Evaporateur CF 01 Carcasses de marque PROFROID type BP 290 y compris détendeur / régulateur de pression. Evaporateur CF 02 Fruits / Légumes de marque PROFROID type CAN 3167 y compris détendeur / régulateur de pression. Evaporateur CF 03 Préparation de marque PROFROID type DFC 26 6P y compris détendeur / régulateur de pression. Pour chaque évaporateur y compris ceux existants: installation de manomètre contrôle, asservissement évaporateur à l'ouverture porte, thermosta / régulateur à affichage digital, détendeur thermostatique, électrovanne liquide, vannes isolement gaz et liquide Pour chaque évaporateur y compris ceux existants: dégivrage automatique commandé par horloge programmable Pour chaque évaporateur y compris ceux existants, évacuation condensats sur attente existante (lorsque nécessaire) <p style="text-align: right;">Montant HT II.3</p>	Ens Ens Ens Ens Ens Ens			
II.4	VITRINES REFRIGEREES Ensemble complet suivant CCTP y compris toutes sujétions et accessoires Remplacement des détendeurs/ régulateurs de pression pour adaption au nouveau fluide frigorigène Réglage des vannes régulation et des températures <p style="text-align: right;">Montant HT II.4</p>	Ens Ens Ens			
II.5	CONTRÔLE - SURVEILLANCE Ensemble complet suivant CCTP y compris toutes sujétions et accessoires Mise en fonctionnement et adaptation centrale enregistrement existante Alarme et arrêt urgence "personne enfermée"CF négative Vérification bon fonctionnement ventilation LT froid <p style="text-align: right;">Montant HT II.5</p>	Ens Ens Ens			
II.6	CONTRÔLE - SURVEILLANCE Ensemble complet suivant CCTP y compris toutes sujétions et accessoires Adaptation armoire électrique aux nouvelles installations frigorifiques Cablage électrique Mise à jour schémas électriques Ajout sous-comptages électriques et alarme sonore <p style="text-align: right;">Montant HT II.6</p>	Ens Ens Ens Ens			
II.7	MISE EN SERVICE Contrôle étanchéité et mise en service Mise en service Mise en service avec fabricant Contrôle étanchéité complémentaire durant la GPA <p style="text-align: right;">Montant HT II.7</p>	Ens Ens Ens Ens			
MONTANT TOTAL H.T..... T.V.A 20 %..... MONTANT TOTAL TTC.....					
<u>Signature et cachet de l'entreprise</u>					